แสดงปริมาณราคาจ้างเหมา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

ปีงบประมาณ 2563

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตพร้อมฝา

สถานที่ดำเนินการ ม.1 บ.นาดี ต.นาดี จ.หนองคาย

ประเภทของงาน อาคาร

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 188 เมตร

ประมาณราคาโดย นายนิพล คำภาค ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ราคาน้ำมัน 19-19.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน	169.20	ลบ.ม.		0.00	16.64	2,815.49	2,815.49	
2	ทรายปรับระดับ	5.64	ลบ.ม.	280.00	1,579.20	99.00	558.36	2,137.56	
3	คอนกรีตหยาบ	5.64	ลบ.ม.	1,635.51	9,224.28	398.00	2,244.72	11,469.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	43.24	ลบ.ม.	1,775.70	76,781.27	436.00	18,852.64	95,633.91	
5	เหล็กเสริม ⌀9	4.0984	ตัน	16,856.00	69,082.63	4,100.00	16,803.44	85,886.07	
6	ลวดผูกเหล็ก	94.00	ก.ก	47.90	4,502.60		0.00	4,502.60	
7	งานไม้แบบรวมค้ำยัน	130.66	ลบ.ฟ.	350.00	45,731.00	133.00	17,377.78	63,108.78	
					0.00		0.00	0.00	
					0.00		0.00	0.00	
					0.00		0.00	0.00	
					0.00		0.00	0.00	
					0.00		0.00	0.00	
					0.00		0.00	0.00	
					0.00		0.00	0.00	
					0.00		0.00	0.00	
					0.00		0.00	0.00	
					0.00		0.00	0.00	
					0.00		0.00	0.00	
					0.00		0.00	0.00	
					0.00		0.00	0.00	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ (1)							265,553.40	

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ
(นายนิพล คำภาค)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเอ คงโนนกอก)
รักษาการแทน ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายบัฐพงษ์ เทพา)
ปลัด อบต.นาดี